




A

**A** PRZEWODY PIONOWE WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I CYRKULACJI WODY CIEPŁEJ + IZOLACJA  
GRUBOŚCI W/G WYMAGAŃ RMI Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. (DZ.U. NR 75, POZ. 690)

 ISTNIEJĄCE BATERIE PRYSZNICOWE DO WYMIANY NA NOWE ENERGOOSZCZĘDNE

SPIS POMIESZCZEŃ-PIĘTRO		
2.01	klatka schodowa	11,3700
2.02	komunikacja	35,4400
2.03	zaplecze	7,8000
2.04	sala zajęć	26,4100
2.05	sala zajęć	31,0300
2.06	zaplecze	12,5600
2.07	pom. biurowe	19,4000
2.08	pom. biurowe	11,7800
2.09	pom. biurowe	11,6200
2.10	pom. biurowe	15,4100
2.11	komunikacja	22,2200
2.12	archiwum	12,1300
2.13	pom. biurowe	18,6700
2.14	pom. socjalne	6,8700
2.15	klatka schodowa	12,3400
2.16	sala zajęć	17,4200

2.17	świetlica	26,7200
2.18	sala zajęć indywidualnych	8,1900
2.19	pielegniarka	9,3600
2.20	pom. bursy	26,0900
2.21	psycholog	9,6400
2.22	komunikacja	22,4100
2.23	sala zajęć	28,5800
2.24	sala zajęć	30,8000
RAZEM:		

ORIENTACJA:	
schemat:	<div style="text-align: right; padding-right: 20px;">kierunek:</div> <div style="text-align: right; padding-right: 20px;">  </div>
UWAGI:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rysunek należy rozpatrywać równolegle z projektami branżowymi;</li> <li>2. W zakresie nieokreślonym w dokumentacji projektowej obowiązują: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prawo Budowlane oraz obowiązujące "warunki techniczne", ustawy i rozporządzenia;</li> <li>• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (wg ITB);</li> <li>• obowiązujące Normy (wg P.K.N.);</li> <li>• instrukcje i wytyczne producentów i dostawców materiałów budowlanych i instalacyjnych;</li> </ul> </li> <li>3. Przed przystąpieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie;</li> <li>4. <b>WSZELKIE PRACE WYKONAĆ ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ PRODUCENTA Z UŻYCIEM SYSTEMOWYCH AKCESORIÓW, ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ;</b></li> <li>5. <b>INWENTARYZACJA ZOSTAŁA OPRACOWANA W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH;</b></li> </ol>	
NAZWA_TAB	

temat:	Docieplenie budynku Dydaktyczno - Wychowawczego Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w ramach zadania: "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zakresu opieki zdrowotnej i oświaty w Gołdapi, stanowiących własność Powiatu Gołdapskiego		
obiekt:	Budynek Dydaktyczno - Wychowawczy Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych ul. Wolności 18, 19-500 Gołdap, dz. nr 1042/2, jednostka ewid. Gołdap, powiat gołdapski		
inwestor:	Powiat Gołdapski ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap	data:	01.2017r.
Projektant i Gł.	Imię i nazwisko: mgr inż. Małgorzata Roszkowska	numer uprawnień:	podpis:
Sprawdzający	mgr inż. Zdzisław Ściegaj	SUW - 6/90, PDL/0035/OWOS/05 w spec. instalacyjno-inżynieryjnej SUW - 12/90 w spec. instalacyjno-inżynieryjnej	
tytuł rysunku:	Rzut I piętra - instalacja wody		skala: 1:100
część rys.:	branża: Sanitarna	faza projektu: P. Budowlany	numer rysunku: S-04
1/1			