

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
KOSZTORYS INWESTORSKI					
Wartość: 689591.00					
Plik w formacie ATHENASOFT					
1		Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45311200-2			
1	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oznaczonych w projekcie jako AW i EW	kpl		
d.1	0516-04	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Demontaż istniejącego osprzętu oświetleniowego	szt.		
d.1	kalk. własna	267	szt.	267.000	
				RAZEM	267.000
3	KNNR 5	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej - ŁĄCZNIK KRZYŻOWY PODTYNKOWY 16A, 250V AC	szt.		
d.1	0306-04	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
4	KNNR 5	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej - ŁĄCZNIK SCHODOWY PODTYNKOWY POJEDYNCZY 16A, 250V AC	szt.		
d.1	0306-04	20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
5	KNNR 5	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej - ŁĄCZNIK SCHODOWY PODTYNKOWY POJEDYNCZY 16A, 250V AC, IP44	szt.		
d.1	0306-04	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
6	KNNR 5	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej - ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY 16A, 250V AC	szt.		
d.1	0306-02	100	szt.	100.000	
				RAZEM	100.000
7	KNNR 5	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej - ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY 16A, 250V AC, IP44	szt.		
d.1	0306-02	121	szt.	121.000	
				RAZEM	121.000
8	KNNR 5	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej - ŁĄCZNIK DWU-BIEGUNOWY 16A, 250V AC	szt.		
d.1	0306-03	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
9	KNNR 5	Montaż czujnika obecności 360 stopni (natynkowy) 230V AC, z regulacją natężenia oświetlenia i opóźnieniem wyłączenia	szt.		
d.1	0307-03	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
10	KNR 5-14	Montaż wolnostojący rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przełącznikowych i nastawczych o masie do 20 kg - Rozdzielnica natynkowa, IP40, 24 moduły wraz z wyposażeniem (zgodnie ze schematem elektrycznym zawartym w dokumentacji projektowej)	kpl		
d.1	0103-01	8	kpl	8.000	
				RAZEM	8.000
11	KNNR 5	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Rozłącznik bezpiecznikowy 3-polowy, prąd znamionowy do 63A, wkładka bezpiecznikowa gG 20A	kpl		
d.1	0406-01	8	kpl	8.000	
				RAZEM	8.000
12	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - Przewód YDYżo 5x6mm ² , Izolacja żyły - PCV; 450/750V	m		
d.1	0205-03	160	m	160.000	
				RAZEM	160.000
13		Wprowadzenie z podłączeniem obwodu do nowoprojektowanej rozdzielnic	szt.		
d.1	kalk. własna	128	szt.	128.000	
				RAZEM	128.000