

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja wraz z robotami towarzyszącymi 3 budynków GOLDMEDICA Sp. z o.o. w Gołdapi przy ul. Słonecznej 7 - Budynek apteki i pogotowia ratunkowego (C)_kwalifikowane
ADRES INWESTYCJI : ul. Słoneczna 7, 19-500 Gołdap
INWESTOR : Powiat Gołdap
ADRES INWESTORA : ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap
BRANŻA : Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Rechnia
DATA OPRACOWANIA : Styczeń 2018

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

KOD CPV: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45311200-2

KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENĄ SPORZĄDZONĄ DLA OKREŚLENIA SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH, OPRACOWANĄ W OPARCIU O PROJEKT WYKONAWCZY, PRZY ZAŁOŻENIU PRZECIĘTNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT I WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU. ILOŚCI OBMIAROWE JAK RÓWNIEŻ ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW SĄ ILOŚCIAMI PRZYBLIŻONYMI I UŚREDNIONYMI I MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD ILOŚCI RZECZYWISTYCH W ZALEŻNOŚCI O ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH ORAZ PRZY JĘTYCH TECHNOLOGII WYKONANIA ROBÓT. PRZED ZAMÓWNIENIEM MATERIAŁÓW ILOŚCI OKREŚLONE W ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW NALEŻY KAŻDORAZOWO ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE. KOSZTORYS ORAZ PRZEDMIAR NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ. ILEKROĆ W KOSZTORYSIE I PRZEDMIARZE WSKAZANY JEST ZNAK TOWAROWY MATERIAŁU, PATENT LUB POCHODZENIE, WYKONAWCA MOŻE ZASTOSOWAĆ WSKAZANY LUB RÓWNOWAŻNY, INNY MATERIAŁ SPEŁNIAJĄCY WYMOGI TECHNICZNE WSKAZANEGO ORAZ POSIADAJĄCY WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE ZGODNE Z WYMOGAMI OKREŚLONYMI W POLSKICH NORMACH PRZENOSZĄCYCH NORMY EUROPEJSKIE LUB NORMACH INNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARSTWA WŁAŚCIWOŚCI TE NORMY.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Styczeń 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45311200-2			
1.1		Wymiana opraw oświetleniowych			
1	d.1.	Demontaż istniejących opraw oświetleniowych	szt.		
1	kalk. własna				
1		41	szt.	41.000	
				RAZEM	41.000
2	d.1.	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw ledowych oznaczonych na rysunkach jako A1	szt.		
1		36	szt.	36.000	
				RAZEM	36.000
3	d.1.	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw ledowych oznaczonych na rysunkach jako A2	szt.		
1		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
4	d.1.	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw ledowych oznaczonych na rysunkach jako B1	szt.		
1		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
5	d.1.	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw ledowych oznaczonych na rysunkach jako D3 (620x620)	szt.		
1		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
6	d.1.	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw ledowych oznaczonych na rysunkach jako D3 (1210x620)	szt.		
1		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
7	d.1.	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw ledowych oznaczonych na rysunkach jako D5	szt.		
1		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
8	d.1.	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw ledowych oznaczonych na rysunkach jako G1	szt.		
1		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
9	d.1.	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw ledowych oznaczonych na rysunkach jako G2	szt.		
1		22	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
10	d.1.	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw ledowych oznaczonych na rysunkach jako N1	szt.		
1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	d.1.	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw ledowych oznaczonych na rysunkach jako U1	szt.		
1		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
12	d.1.	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
1		400	m ²	400.000	
				RAZEM	400.000
13	d.1.	Demontaż lub wycofanie istniejących przewodów oświetleniowych	kpl		
1	kalk. własna		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
14	d.1.	Mechaniczne wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie cementowej	m ³		
1		0.4	m ³	0.400	
				RAZEM	0.400
15	d.1.	Przebicia ręczne w ścianach z cegły na zaprawie cementowej	m ³		
1					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.08	m ³	0.080	
				RAZEM	0.080
16 d.1. 1	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe - Przewód do oświetlenia YDYżo 4x1,5mm ² 350	m m	 350.000	
				RAZEM	350.000
17 d.1. 1	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe - Przewód do oświetlenia YDYżo 3x1,5mm ² 1500	m m	 1500.000	
				RAZEM	1500.000
18 d.1. 1	KNNR-W 3 1003-04	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów 600	m ² m ²	 600.000	
				RAZEM	600.000
19 d.1. 1	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia wraz z wykonaniem protokołu z badań 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
20 d.1. 1	kalk. własna	Sprawdzenie i pomiar natężenia oświetlenia wraz z wykonaniem protokołu z badań 28	szt. szt.	 28.000	
				RAZEM	28.000