

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
KOSZTORYS INWESTORSKI - kwalifikowalne					
Wartość:					
Plik w formacie ATHENASOFT					
1		Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45311200-2			
1		Demontaż istniejących opraw oświetleniowych	szt.		
d.1	kalk. własna	231	szt.	231.000	
				RAZEM	231.000
2	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oznaczonych w projekcie jako NE1 - Oprawa oświetleniowa LED 4400LM PC OPAL IP65 840	szt.		
d.1	0516-04	33	szt.	33.000	
				RAZEM	33.000
3	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oznaczonych w projekcie jako NE2 - Oprawa oświetleniowa LED 5200LM PC OPAL IP65 840	szt.		
d.1	0516-04	22	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
4	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oznaczonych w projekcie jako RC1 - Oprawa oświetleniowa 4X24W T5 SHM E IP65	szt.		
d.1	0516-04	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oznaczonych w projekcie jako RL1 - Oprawa oświetleniowa LED 3300LM PLX E IP44 840 / 400X400 mm	szt.		
d.1	0516-04	85	szt.	85.000	
				RAZEM	85.000
6	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oznaczonych w projekcie jako RL2 - Oprawa oświetleniowa LED 3300LM MICRO-PRM E IP44 840 / 400X400 mm	szt.		
d.1	0516-04	106	szt.	106.000	
				RAZEM	106.000
7	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oznaczonych w projekcie jako RL3 - Oprawa oświetleniowa LED 4400LM PLX E IP44 840 / 400X400 mm	szt.		
d.1	0516-04	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
8	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oznaczonych w projekcie jako RL4 - Oprawa oświetleniowa LED 4400LM MICRO-PRM E IP44 840 / 400X400 mm	szt.		
d.1	0516-04	20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
9	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oznaczonych w projekcie jako RL5 - Oprawa oświetleniowa LED 5200LM MICRO-PRM E IP44 840 / 300X1200 mm	szt.		
d.1	0516-04	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
10	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oznaczonych w projekcie jako XK1 - Oprawa oświetleniowa LED 1300LM PLX IP44 E 840 montaż na wys. 2m	szt.		
d.1	0516-04	32	szt.	32.000	
				RAZEM	32.000
11	KNNR-W 3	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1013-01	1700	m ²	1700.000	
				RAZEM	1700.000
12		Demontaż lub wycofanie istniejących przewodów oświetleniowych	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNNR-W 3	Mechaniczne wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie cementowej	m ³		
d.1	0309-04	2.4	m ³	2.400	
				RAZEM	2.400
14	KNNR-W 3	Przebicia ręczne w ścianach z cegły na zaprawie cementowej	m ³		
d.1	0307-02	1.1	m ³	1.100	
				RAZEM	1.100
15	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - Przewód do oświetlenia YDYżo 4x1,5mm ²	m		
d.1	0205-01	4100	m	4100.000	
				RAZEM	4100.000
16	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - Przewód do oświetlenia YDYżo 3x1,5mm ²	m		
d.1	0205-01	5000	m	5000.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	5000.000
17	KNNR-W 3	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1	1003-04	ścian i sufitów	m ²	2400.000	
		2400			
				RAZEM	2400.000
18	KNNR 5	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	kpl		
d.1	1301-01	wraz z wykonaniem protokołu z badań	kpl	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
19	kalk. własna	Sprawdzenie i pomiar natężenia oświetlenia wraz z wykonaniem protokołu z	szt.		
d.1		badań	szt.	96.000	
		96			
				RAZEM	96.000