



- UWAGI:
1. Rysunek należy rozpatrywać równoległe z projektami branżowymi;

2. W zakresie nieokreślonym w dokumentacji projektowej obowiązują:
 - Prawo Budowlane oraz obowiązujące "warunki techniczne", ustawy i rozporządzenia;
 - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (wg ITB);
 - obowiązujące Normy (wg P.K.N.);
 - instrukcje i wyryczne producentów i dostawców materiałów budowlanych i instalacyjnych;

3. Przed przystąpieniem do realizacji, w razie wykonawczej, wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie;

4. WSZELKIE PRACE WYKONAĆ ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ PRODUCENTA Z UŻYCIEM SYSTEMOWYCH AKCESORIÓW, ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ;

5. INWENTARYZACJA ZOSTAŁA OPRACOWANA W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH;
- | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI: | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1.01 | komunikacja 63,680 |
| 1.02 | brudownik 1,210 |
| 1.03 | łazienka 8,030 |
| 1.04 | pokój admn. 14,950 |
| 1.05 | pokój admn. 13,000 |
| 1.06 | pracownia 44,830 |
| 1.07 | gastronomiczna 29,570 |
| 1.08 | zaplacze 5,680 |
| 1.09 | zaplacze 12,590 |
| 1.10 | sala oświetl 55,250 |
| 1.11 | sala zajęć 49,090 |
| 1.12 | sala zajęć 30,060 |
| 1.13 | sala zajęć 40,890 |
| RAZEM: 368,83 | |
- Centrum Projektu EKO-INVEST Sp. z o.o

ul. Klemensa Janickiego 20B, 60-542 Poznań
- | | | | |
|---|---|--|----------------|
| temat: | REMONT ORAZ DOCIEPLENIE BUDYNKU PARTEROWEGO NR 2 ZESPÓŁU SZKOŁ ZAWODOWYCH W GOŁDAPACH - INSTALACJA C.O., INSTALACJA WODY, TECHNOLOGIA WĘZŁA W RAMACH ZADANIA: "TERNOMODERNIZACJA BUDYNKÓW OCHRONY ZDROWIA I OŚMIATY POWIATU GOŁDAPSKIEGO" | | |
| obiekt: | Budynek parterowy nr 2 ZSZ w Gołdapi | | |
| inwestor: | ul. Jachłewska 14, 19-500 Gołdap
Powiat Gołdapski | data: 01.2017r. | |
| projektant Gł. | mgr inż. Małgorzata Roszkowska | numer uprawnień: SUW - 6/90/PDL/0035/0W05/05 | |
| sprawdzający: | mgr inż. Zdzisław Ściegaj | numer uprawnień: SUW - 12/90 | |
| tytuł rysunku: | Rzut parteru - instalacja wody | | skala: 1:100 |
| część rys.: | branża: | tytuł projektu: | numer rysunku: |
| 1/1 | Sanitarna | P. Budowlany | 297x500 |
| | | format arkusza: | S-01 |
| Polecenie: Wykonanie projektu instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku parterowym nr 2 ZSZ w Gołdapi. Zakres prac obejmuje: projektowanie, wykonanie, nadzór nad budową. Planowane koszty: 10 000 zł. Termin: 14 dni roboczych. Uwagi: Projekt należy wykonać zgodnie z załącznikami. Planowane koszty: 10 000 zł. Termin: 14 dni roboczych. | | | |
-
- Wyście przewodów c.w.u. i cyrkulacji
do budynku nr 3 z rur przelazowanych
2xØ26 9/90 HDPE
- pompa cyrkulacji c.w.u.
- UWAGI I OZNACZENIA:
- PRZEWODY WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I CYRKULACJI Z RUR ZE STALI NIERDZENNEJ Z POŁĄCZENIEM NA ZACISKI Z PIERSCIENIAMI USZCZELNIAJĄCYMI TYPU "nr" (O-RING) + IZOLACJA GRUBOŚCI WIG WYMAGAŃ RMI Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. (DZ.U. NR 75, POZ. 690)

ISTNIEJĄCE BATERIE UNIWALKOWE DO WYMIANY NA NOWE Z MIESZCZCEM WODY INDYWIDUALNYM - BATERIA BEZDOKTYKOWA