

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE PRAC MODERNIZACYJNYCH W BUDYNKU GŁÓWNYM I W CZĘŚCI ODDZIAŁU DZIE-
CIĘCEGO
ADRES INWESTYCJI : Ul. Słoneczna 7 i 7A, 19-500 Gołdap
INWESTOR : POWIAT GOŁDAPSKI
ADRES INWESTORA : ul. Krótka 1
BRANŻA : ogólnobudowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Małgorzata Lenarczyk
DATA OPRACOWANIA : 08.04.2016

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.04.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRACE MODERNIZACYJNE ZWIĘKSZAJĄCE BEZPIECZENSTWO P.POŻAROWE					
1		BUDYNEK GŁÓWNY			
d.1	1 KNR 4-01 0426-04 analogia Piwnica	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spłśnio- nych (0.30+0.57)*2.65	m ² m ²	 2.306	
				RAZEM	2.306
d.1	2 KNR 0-14 2010-07 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.1. 9929 KNR 2- 02 r.20 z.sz. 5.2. 9930 analogia	Obudowa ściany z jednostronną okładziną z płyt gipsowo-kartonowych Norgips GKF typu DF grubości 2 x 15 mm lub inne na rusztach metalowych, jednowar- stwowe 50 - 101 o klasyfikacji w zakresie odporności ogniowej REI 60. Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2. Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2. (1.60+1.00)*2.65	m ² m ²	 6.890	
				RAZEM	6.890
d.1	3 KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
d.1	4 KNR-W 4-01 0304-04	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen- towej cegłami 2.65*0.80*0.24+2.32*0.40*0.24	m ³ m ³	 0.732	
				RAZEM	0.732
d.1	5 KNR-W 2-02 0132-02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
d.1	6 KNR 4-01 0320-02 Piwnica	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 0.90*2.10	m ² m ²	 1.890	
				RAZEM	1.890
d.1	7 KNR-W 2-02 1022-05 Piwnica	Skrzydła drzwiowe pełne stakowe wewnętrzne jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone o odporności ogniowej EI 60 0.90*2.10	m ² m ²	 1.890	
				RAZEM	1.890
d.1	8 KNR 0-19 0931-08 Piwnica	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe oszklone na budowie o odporności ogniowej EI 60 (dot. przejścia z Izby Przyjęć) 1.10*2.20	m ² m ²	 2.420	
				RAZEM	2.420
d.1	9 KNR 4-01 0713-01 piwnica	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 21.50	m ² m ²	 21.500	
				RAZEM	21.500
d.1	10 KNR 4-01 0713-02 Piwnica	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 19.71	m ² m ²	 19.710	
				RAZEM	19.710
d.1	11 KNR-W 2-02 0830-03 Piwnica	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabryko- wanych i betonów wylewanych 21.50	m ² m ²	 21.500	
				RAZEM	21.500
d.1	12 KNR-W 2-02 0830-05 Piwnica	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabryko- wanych i betonów wylewanych 19.71	m ² m ²	 19.710	
				RAZEM	19.710
d.1	13 KNR 4-01 1204-02 Piwnica	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian 21.50	m ² m ²	 21.500	
				RAZEM	21.500
d.1	14 KNR 4-01 1204-01 Piwnica	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów 19.71	m ² m ²	 19.710	
				RAZEM	19.710
d.1	15 KNR 9-12 0401-04 analogia parter I piętro II piętro	Izolacje ognioochronne przewodu wentylacyjnego, wykonywane płytami ze skalnej wełny mineralnej CONLIT 150 P gr.30mm o klasie odporności min. REI 60 (0.60+0.40)*1.00 (0.90+0.45)*4.20 (1.05+0.40)*2.70	m ² m ² m ²	 1.000 5.670 3.915	
				RAZEM	10.585
d.1	16 KNR-W 4-01 0324-02 Parter	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-01 d.1 0354-05 Parter-kl.sch.	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - do byłej Izby Przyjęć 2.20*1.10	m ² m ²	2.420	
				RAZEM	2.420
18	KNR 4-01 d.1 0354-03 Parter-kl.sch.	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - okienko rejes-tracyjne byłej Izby Przyjęć 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR-W 4-01 d.1 0303-02 Parter-jw.	Zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej gr. 1/2 cegły (po wykuciu drzwi do byłej izby przyjęć) 2.20*1.10+0.65*0.60	m ² m ²	2.810	
				RAZEM	2.810
20	KNR 4-01 d.1 0426-04 Parter- Oddz.W.	Rozebranie obicia ścian (po zdemontowanych drzwiach - Oddz.Wew.) z płyt wiórowo-cementowych i spілsionych 2.10*1.10*2	m ² m ²	4.620	
				RAZEM	4.620
21	KNR 4-01 d.1 0318-03 Parter- Oddz.W.	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścia-nach wewnętrznych z cegieł 2.10*1.1*2	m ² m ²	4.620	
				RAZEM	4.620
22	KNR-W 2-02 d.1 1020-01 Parter- jw.	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie 2.10*1.10*2	m ² m ²	4.620	
				RAZEM	4.620
23	KNR-W 2-02 d.1 0133-07 Parter-jw.	Oblicowanie cegłami licówkami 25x12x6.5 cm otworów na drzwi i wrota w ścia-nach z cegieł kratówek bloczków i pustaków grubości 1/2 ceg. 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
24	KNR 4-01 d.1 0354-07 Parter- Pom.Nr 3	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 4-02 d.1 0235-06 Parter-Pom. Nr 3	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 4-02 d.1 0233-03 Parter-jw.	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 4-02 d.1 0132-01 Parter-jw.	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 4-01 d.1 0212-01 Parter-jw.	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - podestu w pomieszczeniach sanitarnych 2.00*3.68*0.08	m ³ m ³	0.589	
				RAZEM	0.589
29	KNR 4-01 d.1 0348-02 Parter-jw.	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-nej 2.00*2.50*2+1.20*2.50-0.70*2.00	m ² m ²	11.600	
				RAZEM	11.600
30	KNR 4-01 d.1 1301-08 analogia Parter-jw.	Demontaz kanału wentylacyjnegoo konstrukcji stalowej o przekroju prostokąta 0,40*0,25*3,5+1,80 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
31	KNR 4-01 d.1 0349-07 Parter-jw.	Rozebranie licowania z kamieni na zaprawie cementowo-wapiennej (2.00*2+3.68)*2.20	m ² m ²	16.896	
				RAZEM	16.896
32	KNR-W 2-02 d.1 1105-01 Parter- Pom.Nr 2i3	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gład-ko 5.90*3.68+5.90*3.78	m ² m ²	44.014	
				RAZEM	44.014
33	KNR-W 2-02 d.1 1105-02 Parter-jw.	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 3 mm 44.014	m ² m ²	44.014	
				RAZEM	44.014

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNR-W 2-02 d.1 1105-03 Parter-jw.	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny 44.014	m ² m ²	44.014	
				RAZEM	44.014
35	KNR-W 2-02 d.1 1123-01 Parter-jw.	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe 44.014	m ² m ²	44.014	
				RAZEM	44.014
36	KNR-W 2-02 d.1 1123-04 Parter-jw.	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 44.014	m ² m ²	44.014	
				RAZEM	44.014
37	KNR-W 2-02 d.1 1124-05 Parter-jw.	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych zgrzewane 5.90*4+3.68*2+3.78*2-(1.10*2+1.30*2)	m m	33.720	
				RAZEM	33.720
38	KNR-W 2-02 d.1 2010-01 Parter- Oddz.W., pom. Nr 2i3, I piętro-zacieki kl.sch.	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubości 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach na podłożu ceramicznym 2.20*1.00*2+2.20*1.10*2+0.65*0.60*2*2*(0.80*2.65)+(3.68+2*2.00)*2.65+(2.50*1.50)	m ² m ²	38.362	
				RAZEM	38.362
39	KNR-W 2-02 d.1 0821-04 Parter- Oddz.W., kl.sch.	Tynki wewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ościeżach otworów o pow. ponad 3 m ² o szerokości 25 cm (2.20*2+1.60)*0.25+(2.10*2+1.10)*2	m ² m ²	12.100	
				RAZEM	12.100
40	KNR-W 2-02 d.1 0830-03 Parter- Pom.2i3, I piętro-Po- radnia Kardio- logiczna-za- cieki	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 2*(5.90+3.78)*4.12+2*(5.90+3.68)*4.12-(1.30*2.10+1.10*2.10+2.25*1.63)*2 5.10*3.00*2+5.10*3.28*2-1.10*2.10	m ² m ² m ²	141.287 61.746	
				RAZEM	203.033
41	KNR 4-01 d.1 0321-02	Montaż nakładek podokienników drewnopodobnych z PCV o szer. 310mm, dl. 2,15m 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
42	KNR-W 2-02 d.1 2011-02 Parter-pion wen.	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 10.60	m ² m ²	10.600	
				RAZEM	10.600
43	KNR-W 2-02 d.1 2005-03 Poddasze- kl.sch.	Okładzina stropu klatki schodowej płytami gipsowo-kartonowymi GKF-12,5 (o odporności ogniowej REI 60) na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud 8.00*3.40	m ² m ²	27.200	
				RAZEM	27.200
44	KNR-W 2-02 d.1 2011-04 Parter- pom.2i3, pod- dasze-kl.sch.	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 27.20+5.90*3.78-0.55*0.85+5.90*3.68	m ² m ²	70.747	
				RAZEM	70.747
45	KNR-W 2-02 d.1 1510-03 Parter-kl.sch., pom. Nr 2 i 3, poddasze- kl.sch.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 27.20+10.60+141.287+43.55+61.746	m ² m ²	284.383	
				RAZEM	284.383
46	KNR 4-01 d.1 0701-08 I piętro- za- cieki	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² 2.50*0.50+2.50*1.00	m ² m ²	3.750	
				RAZEM	3.750

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
47 d.1	KNR 9-19 0106-01 I piętro-zacieki	Osuszanie podłogi stropów drewnianych poprzez odwierty od spodu, przy użyciu suszarek adsorpcyjnych; osuszana powierzchnia do 20 m2	po- miesz- czenie po- miesz- czenie	1.000	
				RAZEM	1.000
48 d.1	KNR 9-19 0108-01 I piętro-jw.	Odgrzybianie przy użyciu środków chemicznych - powierzchnia odgrzybiana do 2 m2	msc.		
		2	msc.	2.000	
				RAZEM	2.000
2		ODDZIAŁ DZIECIĘCY W BUDYNKU SPZP-O			
49 d.2	KNR 4-01 0354-05 poziom piwnicy	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 (str. zachodnia - poziom piwnicy) 1.50*2.20	m ² m ²		3.300
				RAZEM	3.300
50 d.2	KNR-W 4-01 0304-04 poziom piwnicy	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej ceglami - klatka schodowa (str. zachodnia - poziom piwnicy) 2.20*0.40*0.24	m ³ m ³		0.211
				RAZEM	0.211
51 d.2	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych pożarowych EI 30 2.20*1.1	m ² m ²		2.420
				RAZEM	2.420
52 d.2	KNR-W 2-02 2010-01	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubości 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach na podłożu ceramicznym 2.20*0.40*2+2.10*0.90*2	m ² m ²		5.540
				RAZEM	5.540
53 d.2	KNR 0-19 0931-08 I piętro	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe EI 30 dwuskrzydłowe oszklone na budowie (klatka schodowa od str. SPZP-O - 2szt i w środku korytarza) 2.10*1.50*3	m ² m ²		9.450
				RAZEM	9.450
54 d.2	KNR-W 2-02 0133-02 I piętro	Oblicowanie ceglami licówkami 25x12x6.5 cm otworów na drzwi w ścianach z cegieł pojedynczych 1	szt. szt.		1.000
				RAZEM	1.000
55 d.2	KNR 0-19 0931-06 I piętro-z kl.schod.	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe pełne EI 30 2.10*0.90	m ² m ²		1.890
				RAZEM	1.890
56 d.2	KNR 4-01 0313-02 I piętro	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 1.50*0.20*0.38	m ³ m ³		0.114
				RAZEM	0.114
57 d.2	KNR 4-01 0329-02 Pok.Oddz./ koryt.	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 2.30*1.10	m ² m ²		2.530
				RAZEM	2.530
58 d.2	KNR-W 2-02 0132-02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków 2	szt. szt.		2.000
				RAZEM	2.000
59 d.2	KNR 4-01 0318-03 Pok.Oddz./ koryt.	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł 2.10*0.90	m ² m ²		1.890
				RAZEM	1.890
60 d.2	KNR-W 2-02 1020-01 Pok. Oddz./ koryt.	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie 2.10*0.90	m ² m ²		1.890
				RAZEM	1.890
61 d.2	KNR-W 4-01 0304-01 Pok.Oddz./ kl.sch.	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami 2.10*0.90*0.25	m ³ m ³		0.473
				RAZEM	0.473
62 d.2	KNR-W 4-01 0303-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	Pok. Oddz./ Zabiegowy	1.10*3.00	m ²	3.300	
				RAZEM	3.300
63	KNR 4-01 d.2 0354-05 Pok.Zabiegowy	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² - zmiana na szersze 2.20*0.80	m ² m ²	1.760	
				RAZEM	1.760
64	KNR 4-01 d.2 0349-01 Pok.Zabiegowy	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej - poszerzenie otworu na drzwi 0.40*2.10*0.25	m ³ m ³	0.210	
				RAZEM	0.210
65	KNR-W 2-02 d.2 1026-01 Pok.Zabiegowy	Ościeżnice drewniane zwykłe 2.10*1.10	m ² m ²	2.310	
				RAZEM	2.310
66	KNR-W 2-02 d.2 1022-01 Pok.Zabiegowy	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 2.10*1.10	m ² m ²	2.310	
				RAZEM	2.310
67	KNR 4-02 d.2 0235-06 Pok. Zabiegowy	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
68	KNR 4-02 d.2 0132-01 Parter-jw.	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
69	KNR 2-15 d.2 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
70	KNR 4-01 d.2 0349-07 Gab.Zabiegowy	Rozebranie licowania z glazury na zaprawie cementowo-wapiennej (4.61+3.20+1.91+0.26+2.70)*2.05-0.80*2.05	m ² m ²	24.354	
				RAZEM	24.354
71	KNR-W 4-01 d.2 0713-01 Pok. Zabiegowy Pok. Oddziałowej	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (4.61+3.24)*3.00*2-1.10*2.20 (4.61+2.99)*3.00*2-0.90*2.20+1.55*3.00*2+1.10*3.00*2-0.80*2.00	m ² m ² m ²	44.680 57.920	
				RAZEM	102.600
72	KNR-W 4-01 d.2 0713-02 Jw.	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 4.61*3.24+4.61*2.99	m ² m ²	28.720	
				RAZEM	28.720
73	NNRNKB 202 d.2 2013-01 Jw.	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 102.60	m ² m ²	102.600	
				RAZEM	102.600
74	NNRNKB 202 d.2 2015-01 Jw.	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ² 28.72	m ² m ²	28.720	
				RAZEM	28.720
75	KNR 4-01 d.2 0349-07 Jw.	Rozebranie licowania z kamieni na zaprawie cementowo-wapiennej - posadzki z terakoty 28.720	m ² m ²	28.720	
				RAZEM	28.720
76	KNR-W 2-02 d.2 1105-01 Jw.	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 28.72	m ² m ²	28.720	
				RAZEM	28.720
77	KNR-W 2-02 d.2 1105-03 Jw.	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny 28.72	m ² m ²	28.720	
				RAZEM	28.720
78	KNR-W 2-02 d.2 1123-01 Jw.	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe 28.72	m ² m ²	28.720	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	28.720
79 d.2	KNR-W 2-02 1123-04 Jw.	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 28.72	m ² m ²	28.720	
				RAZEM	28.720
80 d.2	KNR-W 2-02 1124-05 Jw.	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane 2*4.61+2*3.24+2*4.61+2*2.99-(0.90+1.10)	m m	28.900	
				RAZEM	28.900
81 d.2	KNR-W 2-02 1510-03 Pok.Zab.+ pok.Oddz.ści any Jw. sufity kl. schod.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 102.60 28.72 5.54+(1.60+1.07)*3.00	m ² m ² m ² m ²	102.600 28.720 13.550	
				RAZEM	144.870
82 d.2	KNR 4-01 0108-09 0108-10 Bud.główny Oddz. dziecięcy	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km 2.3*0.08+2.60*0.05+2.42*0.06+4.62*0.08+0.3+0.589+11.60*0.1+5.30*0.75*2*0.05+16.9*0.03+3.3*0.08+2.53*0.15+3.75*0.03 2.53*0.15+0.210+24.354*0.03+28.72*0.05	m ³ m ³ m ³	4.538 2.756	
				RAZEM	7.294
83 d.2	kalk. własna	Składowanie gruzu na wysypisku 7.294	m ³ m ³	7.294	
				RAZEM	7.294