

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

: RMONT POKRYCIA DACHU BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-DYDAKTYCZNEGO ZPE-W  
: ul.Wojska Polskiego 18, 19-500 Gołdap  
: POWIAT GOŁDAPSKI  
: ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap

: LENARCZYK MAŁGORZATA, upr.bud.SUW 30/92  
12.08.2021r. : 18.08.2021

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

INWESTOR :

Data opracowania  
18.08.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 49.94*10.77	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	537.854	
				<b>RAZEM</b>	<b>537.854</b>
2	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m <sup>3</sup> (0.50*1.20*0.65*8)*0.65	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.028	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.028</b>
3	KNR 4-01 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim 8.133	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.133	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.133</b>
4	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach 27.115	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	27.115	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.115</b>
5	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 30.80	m m	30.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.800</b>
6	KNR 0-23 2611-03	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 27.115	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	27.115	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.115</b>
7	KNR-W 2-02 1519-01 z.sz. 5.1. 9917	Malowanie tynków zewnętrznych kominów farbą emulsyjną - wysokość ponad 5 do 10 m 27.115	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	27.115	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.115</b>
8	KNR-W 4-01 0519-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia (0.50*2*0.40+1.20*2*0.40)*7+10.77*0.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.213	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.213</b>
9	KNNR 9 0601-05	Demontaż zwodów poziomych nienaprzężanych instalacji odgromowej 28	m m	28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
10	KNR 5-08 0604-03	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu płaskim pokrytym papą na betonie 28	m m	28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
11	KNR 2-02 1611-08 z.sz. 2.12. 9918	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokości do 10 m Wyso-kość transportu ponad posadzkę 1-szej kondygnacji 10.5 m. 10.00*10.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	105.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>105.000</b>