

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>GOLDMEDICA SP. Z O.O.</b>					
<b>BUDYNEK GŁÓWNY-SANITARIAT W SALI NADZORU KARDIOLOGICZNEGO</b>					
1					
d.1	KNR 2-02 0121-01	Ścianki działowe z płytek gazobetonowych grubości 8 cm  (2.30+1.80)*2.50-2.1*1.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>		
				8.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.150</b>
2					
d.1	KNR 0-14 2010-07 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.1. 9929 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.2. 9930 analogia	Obudowa ściany z jednostronną okładziną z płyt gipsowo-kartonowych Norgips GKF typu DF grubości 2 x 15 mm lub inne na rusztach metalowych, jednowarstwowe 50 - 101 o klasyfikacji w zakresie odporności ogniowej REI 60. Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2. Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2.  (2.30+1.80)*1.65	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>		
				6.765	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.765</b>
3					
d.1	KNR-W 2-02 2005-03	Okładzina stropu płytami gipsowo-kartonowymi GKF-12,5 wodoodpornymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud  2.30*1.80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>		
				4.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.140</b>
4					
d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł  2	szt.  szt.		
				2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
5					
d.1	KNR 2-02 2009-01	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym  (2.25+1.75)*2.45*2-(1.00*2.05*2)+2.30*2.5+1.80*2.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>		
				25.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.750</b>
6					
d.1	KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych  (2.30+1.80)*4.15+(2.25+1.75)*2.50*2-(0.90*2.05*2)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>		
				33.325	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.325</b>
7					
d.1	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych  4.140	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>		
				4.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.140</b>
8					
d.1	KNR AT-24 0201-01 z.o. 3.1.	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 10x10 cm Okładziny na powierzchniach krzywoliniowych.  (2.25+1.75)*2.00*2-0.90*2.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>		
				14.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.200</b>
9					
d.1	KNR-W 2-02 0132-02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków  1	szt  szt		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10					
d.1	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł  1.00*2.05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>		
				2.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.050</b>
11					
d.1	KNR-W 2-02 1020-01 Parter	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie  2.05*0.9	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>		
				1.845	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.845</b>
12					
d.1	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-14 z.sz.4.5.4. 9914-16 z.sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - naświetla ze szczelinami malowane dwustronnie - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami  1.64*2.25*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>		
				7.380	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.380</b>
13					
d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian  33.325-14.20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>		
				19.125	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.125</b>
14					
d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych sufitów  4.140	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>		
				4.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.140</b>
15					
d.1	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko  4.140	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>		
				4.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.140</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 2-02 d.1 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylen. szerokiej poziome podposadzkowe 4.140	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.140</b>
17	KNR-W 2-02 d.1 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny 4.140	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.140</b>
18	KNR 2-02 d.1 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc. za zmianę grub. o 10mm 4.140*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.420</b>
19	KNR 0-12 d.1 1118-04	Posadzki z płytek antypoślizgowych i gresu o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną - 4.140	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.140</b>
20	KNR 2-15 d.1 0209-03	Montaż rur wywiewnych PCV o śr. 100 mm - kanał wentylacyjny 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
21	KNR 2-15 d.1 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm 5	szt. szt.	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
22	KNR 2-15 d.1 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
23	KNR 2-15 d.1 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
24	KNR 2-15 d.1 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
25	KNR 0-31 d.1 0111-02	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe śr. 15 mm montowane na obrzeżu umywalki lub zlewozmywaka 2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
26	KNR 2-15 d.1 0222-06 analogia	Montaż kabiny narożnej z brodzikiem i syfonem robocizna 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
27	KNR 0-35 d.1 0114-05	Baterie natryskowe w wykonaniu standardowym, luksusowym lub termostaticznym montowane na ścianie 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
28	KNR-W 4-01 d.1 0324-01 analogia	Obsadzenie siedziska prysznicowego, uchwytów stałych dla niepełnosprawnych. 2*2+2	szt. szt.	 6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
29	KNR-W 5-08 d.1 0209-02	Przewod wtykowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm <sup>2</sup> (podłoże inne niż beton) układany w tynku 18	m m	 18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
30	KNR-W 5-08 d.1 0304-02	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych bezśrubowo 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
31	KNR-W 5-08 d.1 0505-01	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych strugo-,pyło-odpornych, żeliwnych dla instalacji RIS, przykręcanych z gwintem E27, końcowych 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
32	KNR-W 5-08 d.1 0308-01	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych jedno-biegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
33	KNR-W 5-08 d.1 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm <sup>2</sup> przelotowych podwójnych 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2		<b>ODDZIAŁ DZIECIĘCY W BUD.SPZP-O - PRZYSTOSOWANIE ŁAZIENKI DO POTRZEB OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ I WYMOGÓW NFOZ</b>			
34	KNR 4-04 d.2 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 12.905	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.905	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.905</b>
35	KNR-W 4-01 d.2 0211-03	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach 12.905	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.905	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.905</b>
36	KNR-W 2-02 d.2 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 12.905	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.905	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.905</b>
37	KNR-W 2-02 d.2 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm 12.905	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.905	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.905</b>
38	KNR 0-41 d.2 0106-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX-10 - szpachlowanie (przygotowanie powierzchni) 12.905	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.905	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.905</b>
39	KNR 2-02 d.2 0607-01	Izolacje przeciwwilgoci i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe 12.905	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.905	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.905</b>
40	KNR-W 2-02 d.2 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny 12.905	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.905	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.905</b>
41	KNR 0-12 d.2 1118-04	Posadzki z płytek antypoślizgowych i gresu o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną - 12.905	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.905	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.905</b>
42	KNR 4-01 d.2 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
43	KNR 4-01 d.2 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 0.40*2.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.840</b>
44	KNR 2-02 d.2 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr. 1,30*2 1.15*2	m m	 2.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.300</b>
45	KNR 2-02 d.2 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
46	KNR 2-02 d.2 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 1.00*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.050</b>
47	KNR 4-01 d.2 0349-09	Rozebranie licowania z kamieni na zaprawie cementowej 29.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 29.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.400</b>
48	KNR 2-02 d.2 0121-01	Ścianki działowe z płytek gazobetonowych grubości 8 cm 4.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
49	KNR 2-02 d.2 2009-01	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym 4.80*2+29.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 39.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.000</b>
50	KNR 4-01 d.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 12.905+(58.20-39)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 32.105	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.105</b>
51	KNR-W 2-02 d.2 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 12.905	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.905	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.905</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
52	KNR-W 2-02 d.2 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 58.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	58.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.200</b>
53	KNR AT-24 d.2 0201-01 z.o. 3.1.	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 10x10 cm Okładziny na powierzchniach krzywoliniowych. 39.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	39.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.000</b>
54	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian 32.105	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	32.105	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.105</b>
55	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych sufitów 12.905	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.905	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.905</b>
56	KNR 4-02 d.2 0235-07	Demontaż wanny 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
57	KNR 4-02 d.2 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
58	KNR 4-02 d.2 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
59	KNR-W 4-02 d.2 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
60	KNR-W 4-02 d.2 0141-03	Demontaż baterii wannowej i natrykowej 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
61	KNR 4-02 d.2 0234-02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podłogowy śr. 50 mm 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
62	KNR 2-15 d.2 0212-01	Montaż wpustów żeliwnych podłogowych o śr. 50 mm 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
63	KNR 4-02 d.2 0105-01	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15-20 mm Obmiar dodatkowy 1 3.0	msc. m msc.	3.000	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
64	KNR 2-15 d.2 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm 8	szt. szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
65	KNR 2-15 d.2 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
66	KNR 2-15 d.2 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
67	KNR 2-15 d.2 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
68	KNR 0-31 d.2 0111-02	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe śr. 15 mm montowane na obrzeżu umywalki lub zlewozmywaka 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
69	KNR 2-15 d.2 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 2	kpl. kpl.	2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
70	KNR 0-35 d.2 0114-05	Baterie natryskowe w wykonaniu standardowym, luksusowym lub termosta- tycznym montowane na ścianie 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
71	KNR 2-15 d.2 0222-06 analogia	Montaż kabiny narożnej z brodzikiem i syfonem robocizna 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
72	KNR-W 4-01 d.2 0324-01 analogia	Obsadzenie siedziska prysznicowego, uchwytów stałych dla niepełnospraw- nych pod natryskiem. 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
73	KNR-W 4-01 d.2 0324-01 analogia	Obsadzenie wsporników -uchwytów stałych i uchylnych dla niepełnosprawnych w WC i przy umywalce. 2+2	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
74	KNR 4-02 d.2 0520-03	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 7.5 m2 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
75	KNR 0-31 d.2 0201-01	Rurociągi z polibutyleny PB o śr. 15 mm układane na przegrodach budowla- nych w budynkach 3	m m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
76	KNR 0-31 d.2 0206-03	Grzejniki stalowe łazienkowe wys. 800 mm montowane na ścianie 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
77	KNR-W 2-15 d.2 0411-01	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 10-15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
78	KNR 4-01 d.2 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km $12.905*0.06+29.40*0.02+0.3$	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.662	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.662</b>
79	d.2 kalk. własna	Składowanie gruzu na wysypisku 1.662	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.662	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.662</b>